

Specyfikacja techniczna wykonania remontu pomieszczeń.

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia,
- doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości – każdorazowo po zakończeniu prac – tak, aby praca Urzędu odbywała się bez zakłóceń,
- zagospodarowanie terenu prowadzonych prac na własny koszt,
- użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,
- przedmiot zamówienia może być wykonywany w ciągu dnia w sposób nie kolidujący z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu,
- utylizacja zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i innych pozostałości powinna odbywać się po godzinach pracy Urzędu do podstawionego przez Wykonawcę kontenera,
- Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z dwudniowym wyprzedzeniem,
- prace wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą,
- Model i kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym w toku realizacji zadania (dostosować i dobrać do istniejących),

2. Kontrola jakości prac:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów.

3. Odbiór prac:

- Prace będą podlegać odbiorowi końcowemu (protokół odbioru końcowego).

4. Rozliczenie prac

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego,
- prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia. Nieprawidłowo wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy na jego adres.

Lp.	Opis specyfikacji technicznej	j.m.	ilość
1.	miejscowe szpachlowanie ubytków ścian i sufitów gładzią szpachlową	m2	274,02
2.	dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową w kolorach pastelowych z przygotowaniem powierzchni	m2	274,02
3.	Demontaż istniejących wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych	m2	72,23
4.	Zakupi i ułożenie wykładziny PCV	m2	52,48
5.	Wykończenie listwami podłogowymi aluminiowymi	szt	4
6.	Zakup i ułożenie listwy podłogowej PCV	mb	120
7.	Przenoszenie mebli i wyposażenia	Łącznie	4 pokoje
8.	Mycie po robotach malarskich posadzek i wykładzin	Łącznie	4 pokoje
9.	Zakup przezroczystych mat poliwęglanowych	szt	11